

調達案件番号 010001001020190170

調達案件名称 (特定調達)道場三室線2工区(仮称)西堀日向トンネル築造工事

入札方式 一般競争入札(標準)

管理番号 000002

題名 質問書

#### 質問 1

第 0014 号内訳書の均しコンクリートの配合が、18-8-25 (高炉) でコンクリートポンプ車打設となっております。スランプ 8 cm では、施工性が悪く品質不良の原因となります。スランプ 12 cm での施工は、可能でしょうか。ご指示ください。

質問されている内容については、受注者と協議するものとします。

#### 質問 2

図面番号 350/407 の盛替ステップ図がありますが、その中でコンクリート梁が記載されています。コンクリートの仕様が不明ですので、ご指示ください。

第 173 号内訳書 盛替コンクリート を参照してください。

#### 質問 3

本工事は大規模掘削工事となりますが、事業損失防止施設費の中に、「周辺地盤変位測定及び観測井戸測定等」の項目が未計上です。不要とお考えでしょうか。

本工事契約後に、受注者と協議するものと考えます。

#### 質問 4

第 0206 号内訳書に於いて交通誘導警備員 A 及び交通誘導警備員 B が明記されています。別紙工程表より交通誘導警備員 A は、1 人/日、交通誘導警備員 B は、13 人/日と考えてもよろしいでしょうか。また、立哨位置が不明です。ご教示ください。

交通誘導員の日配置の考え方は、記載されたとおりで考えております。

配置箇所については、別紙資料の交通誘導員配置根拠資料をご参照ください。

#### 質問 5

追加特記仕様書において「本工事の作業時間帯は、9：00～17：00」となっております。現場内に公道が横断する箇所等においても、夜間の交通誘導警備員配置は不要ですか。ご教示ください。

安全対策を実施の上で、不要と考えております。

#### 質問 6

図面番号 398/407 に於いて仮囲いの計画図が明記されておりますが現場を横断している公道部分の仮囲いが抜いてあります。これは工事用車両の出入り部分かと思われませんが、仮囲いの設置はどの様にお考えでしょうか。ご教示ください。

工事出入り箇所や現場範囲を南北に行き来（横断）する生活道路については、仮囲いは考慮しておりません。仮囲いが考慮されていないでも、必要に応じて防護柵等の設置は必要と考えます。

#### 質問 7

現場環境改善費は率分のみの計上と考えてよろしいでしょうか。また、積み上げ計上項目があれば、計上項目の詳細をご教示ください。

率分のみ計上としております。

#### 質問 8

プレキャスト擁壁工（親杭<sup>ハ</sup> 柵擁壁）、プレキャスト擁壁工（景観<sup>ハ</sup> 柵設置）の<sup>ハ</sup> 柵材料について、メーカー指定であればメーカー名をご開示ください。

メーカーについては、指定致しません。